

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αρ. μελέτης : 50/2017 (τροπ.48/2017)

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
ΠΡΟΫΠ.: 59.900,00 € (με ΦΠΑ)  
CPV: 45112700-2  
Εργασίες διαμόρφωσης  
τοπίου  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ( Κ.Α. 35/7336.55)

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δοξάτου. Ειδικότερα στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται :

#### **Δ.Κ Δοξάτου**

α)Ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου του Ο.Τ.116 ( "Πευκάκια") της Δ.Κ.Δοξάτου στην οποία περιλαμβάνεται:

- Η κατασκευή περίφραξης με πλαστικοποιημένο συρματόπλεγμα και η κατασκευή δύο σιδηρών θυρών
- Η επισκευή-συντήρηση του υφιστάμενου γηπέδου βόλει και της υπάρχουσας βρύσης
- Η προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζοπάγκων και κάδων απορριμμάτων

β)Ανάπλαση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Καταστήματος Δοξάτου (Ο.Τ.90). Οι εργασίες της ανάπλασης περιλαμβάνουν:

- Την ανακατασκευή του κεντρικού διαδρόμου προς το Δημοτικό Κατάστημα με μαρμάρινες πλάκες και βοτσαλόπλακες
- Την επισκευή της μαρμάρινης σκάλας του Δημαρχείου
- Την τοποθέτηση νέας σιδηράς θύρας και την ορθομαρμάρωση των κολώνων αυτής στον αύλειου χώρο του Δημαρχείου

γ)Η ανάπλαση της περιοχής των νεκροταφείων της Δ.Κ.Δοξάτου, στην οποία περιλαμβάνεται η τοποθέτηση σιδηράς θύρας, η κατασκευή κολώνων από οπλισμένο σκυρόδεμα και η τοποθέτηση περίφραξης από συρματόπλεγμα στην δυτική πλευρά των νεκροταφείων.

#### **Τ.Κ.Φτελιάς**

-Η κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης με μία δίφυλλη και δύο μονόφυλλες σιδερένιες θύρες στο Ο.Τ. 9 (αρ.οικ.42) της Τ.Κ.Φτελιάς.

#### **Τ.Κ.Αγ.Παρασκευής**

Ανάπλαση της κοινόχρηστης έκτασης του Ο.Τ.49. Οι εργασίες ανάπλασης αφορούν:

-Την κατασκευή παρτεριών στις υφιστάμενες επιφάνειες πρασίνου με διακοσμητική πλινθοδομή και την προμήθεια κηπευτικού χώματος

-Τον καθαρισμό της πλακοστρωμένης επιφάνειας με υδροβολή

-Την κατασκευή εξωτερικής βρύσης

-Την προμήθεια και τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων

Επιπλέον στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται και η επισκευή τμήματος της περίφραξης των νεκροταφείων συνολικού μήκους περίπου 15 μ.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 και 2017 (Κ.Α. 35/7336.55).

Το παρόν έργο δρα συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες υποδομές και εξασφαλίζει την αυτοτέλεια, την λειτουργικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των υποδομών.

Συντάχθηκε

Καλαμπάκι 03.10.2017

Ντάπα Ελένη  
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Καλαμπάκι 03.10.2017

Η Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σωφρονιάδου Μαρία  
Πολιτικός Μηχανικός